

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 01 UA 4-1</b>							
<b>SUBCAPITOL 01.01 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS</b>							
<b>01.01.01</b>	<b>m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny compact.,m.mec.</b>						
	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics						
	C/ Onze de Setembre	1	75,00	4,00	0,40		120,00
	Passeig	1	65,00	3,50	0,40		91,00
	C/ B	1	65,00	4,00	0,40		104,00
	Rodona bombers	2	20,00		0,40		16,00
	C/ A	1	45,00	4,00	0,40		72,00
							403,00
<b>01.01.02</b>	<b>m Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a 30 cm fondària</b>						
	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària						
	Rasa serveis	2	140,000				280,000
	Connexió pou C/ de la Font	2	120,000				240,000
							520,00
<b>01.01.03</b>	<b>m2 Demolició paviment mescla bituminosa</b>						
	Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclosa la càrrega.						
	Rasa serveis	1	140,000	1,000			140,000
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,000	1,000			120,000
							260,00
<b>01.01.04</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b>						
	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	C/ Onze de Setembre	1	75,00	4,00	0,40		120,00
	Passeig	1	65,00	3,50	0,40		91,00
	C/ B	1	65,00	4,00	0,40		104,00
	Rodona bombers	2	20,00		0,40		16,00
	C/ A	1	45,00	4,00	0,40		72,00
	Rasa serveis	1	140,00	1,00	0,10		14,00
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,00	1,00	0,10		12,00
							429,00
<b>01.01.05</b>	<b>m3 Disposic.monodipòsit terres</b>						
	Disposició controlada a monodipòsit, de terres						
	C/ Onze de Setembre	1	75,000	4,000	0,400		120,000
	Passeig	1	65,000	3,500	0,400		91,000
	C/ B	1	65,000	4,000	0,400		104,000
	Rodona bombers	2	20,000		0,400		16,000
	C/ A	1	45,000	4,000	0,400		72,000
	Rasa serveis	1	140,000	1,000	0,100		14,000
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,000	1,000	0,100		12,000
							429,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 01.02 PAVIMENTACIÓ</b>							
<b>01.02.01</b>	<b>m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM</b>						
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM						
	C/ Onze de Setembre	1	70,00	4,00			280,00
	Passeig	1	65,00	3,50			227,50
	C/ B	1	65,00	4,00			260,00
	Rodona bombers	1	36,00				36,00
		1	48,00				48,00
	C/ A	1	45,00	4,00			180,00
							1.031,50
<b>01.02.02</b>	<b>m3 Subbase nat.,amb estesa+picon. al 98% del PM</b>						
	Subbase natural,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	C/ Onze de Setembre	1	70,00	4,00	0,30		84,00
	Passeig	1	65,00	3,50	0,30		68,25
	C/ B	1	65,00	4,00	0,30		78,00
	Rodona bombers	1	36,00		0,30		10,80
		1	48,00		0,30		14,40
	C/ A	1	45,00	4,00	0,30		54,00
							309,45
<b>01.02.03</b>	<b>m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM</b>						
	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM						
	C/ Onze de Setembre	1	70,00	4,00	0,15		42,00
	Passeig	1	65,00	3,50	0,15		34,13
	C/ B	1	65,00	4,00	0,15		39,00
	Rodona bombers	1	36,00		0,15		5,40
		1	48,00		0,15		7,20
	C/ A	1	45,00	4,00	0,15		27,00
							154,73
<b>01.02.04</b>	<b>m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.mecànic, reglejat</b>						
	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat						
	C/ Onze de Setembre						
	Vorera	1	70,00	1,00	0,10		7,00
	C/ A						
	Vorera	1	45,00	1,00	0,10		4,50
	C/ B						
	Llamborda	1	65,00	1,00	0,10		6,50
	Paviment	1	65,00	3,00	0,18		35,10
							53,10
<b>01.02.05</b>	<b>m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó</b>						
	Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada						
	C/ Onze de Setembre						
	Vorera	1	70,000				70,000
	C/ A						
	Vorera	1	45,000				45,000
	Güals	-4	3,300				-13,200
							101,80
<b>01.02.06</b>	<b>U Güal per entrada de coches de 3,30 m</b>						
	Formació de güal per entrada de coche, de 3,30 m de llargada, format amb bordó tipus V35 de la casa Breinco.						
	Total cantidades alzadas						4,00
							4,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.02.07	<b>m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=20cm,h=25-30cm</b> Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat C/ Onze de Setembre						
	Vorera	1	70,00			70,00	
	C/ A						
	Vorera	1	45,00			45,00	
							115,00
01.02.08	<b>m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.</b> Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland C/ Onze de Setembre						
	Vorera	1	70,00	1,00		70,00	
	C/ A						
	Vorera	1	45,00	1,00		45,00	
							115,00
01.02.09	<b>m2 Paviment de llambordins de 10x20cm i 8cm de gruix, t2, sobre lli</b> Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus 2, sobre lit de formigó i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
	Carrer B	1	65,00	1,00		65,00	
							65,00
01.02.10	<b>m3 Base sauló, amb estesa+picon. al 98% del PM</b> Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	Passeig	1	65,00	3,50	0,20	45,50	
							45,50
01.02.11	<b>m3 Formació rocalla amb pendent &gt;45° i n/sit.peu acc., amb pedra ma</b> Formació de rocalla amb pendent superior a 45 °i n o situada a peu d'accés, amb pedra massissa escollida, amb mitjans manual i mecànics						
	Marge	1	65,00	0,75	1,00	48,75	
							48,75
01.02.12	<b>m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI</b> Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI C/ Onze de Setembre						
	Asfalt	1	70,000	2,750		192,500	
	C/ A						
	Asfalt	1	45,000	2,500		112,500	
	Rasa serveis	1	140,000	1,000		140,000	
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,000	1,000		120,000	
							565,00
01.02.13	<b>t Mescla bituminosa en calent G-20, granulat calcàri, betum</b> Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, amb betum C/ Onze de Setembre						
	Asfalt	1	70,000	2,750	0,050	23,100	2.4
	C/ A						
	Asfalt	1	45,000	2,500	0,050	13,500	2.4
	Rasa serveis	1	140,000	1,000	0,050	16,800	2.4
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,000	1,000	0,050	14,400	2.4
							67,80
01.02.14	<b>m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1</b> Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1						

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	C/ Onze de Setembre						
	Asfalt	1	70,000	2,750		192,500	
	C/ A						
	Asfalt	1	45,000	2,500		112,500	
	Rasa serveis	1	140,000	1,000		140,000	
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,000	1,000		120,000	
							565,00
<b>01.02.15</b>	<b>t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat àrid granític, in</b>						
	Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat àrid granític, inclòs filler, estesa i compactada, inclòs betum						
	C/ Onze de Setembre						
	Asfalt	1	70,000	2,750	0,030	13,860	2.4
	C/ A						
	Asfalt	1	45,000	2,500	0,030	8,100	2.4
	Rasa serveis	1	140,000	1,000	0,030	10,080	2.4
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,000	1,000	0,030	8,640	2.4
							40,68
<b>01.02.16</b>	<b>PA Desplaçament equip estesa aglomerat</b>						
	Desplaçament d'equip d'estesa d'aglomerat.						
	Total cantidades alzadas						1,00
							1,00
<b>SUBCAPITOL 01.03 XARXA DE SANEJAMENT</b>							
<b>01.03.01</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b>						
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	Tub D-400						
	C/ Onze de Setembre	1	65,00	0,60	0,60	23,40	
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,00	0,60	0,60	43,20	
	Tub D-200						
	Lateral	1	50,00	0,60	0,80	24,00	
	Passeig	1	45,00	0,60	0,80	21,60	
							112,20
<b>01.03.02</b>	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b>						
	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						
	Tub D-400						
	C/ Onze de Setembre	1	65,000	0,600	0,200	7,800	
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,000	0,600	0,200	14,400	
	Tub D-200						
	Lateral	1	50,000	0,600	0,200	6,000	
	Passeig	1	45,000	0,600	0,200	5,400	
							33,60
<b>01.03.03</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic., càrrega mec., camió 7t</b>						
	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	Tub D-400						
	C/ Onze de Setembre	1,2	65,00	0,60	0,60	28,08	
	Connexió pou C/ de la Font	1,2	120,00	0,60	0,60	51,84	
	Tub D-200						
	Lateral	1,2	50,00	0,60	0,40	14,40	
	Passeig	1,2	45,00	0,60	0,40	12,96	
							107,28
<b>01.03.04</b>	<b>m3 Excav. rasa, h&lt;=4m, ampl. &lt;=2m, terreny compact., m. mec. + càrrega mec.</b>						
	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat						

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Tub D-400						
	C/ Onze de Setembre	1	65,00	0,60	1,20	46,80	
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,00	0,60	1,20	86,40	
	Tub D-200						
	Lateral	1	50,00	0,60	1,20	36,00	
	Passeig	1	45,00	0,60	1,20	32,40	
							201,60
<b>01.03.05</b>	<b>m Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b>						
	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa						
	Tub D-200						
	Lateral	1	50,00			50,00	
	Passeig	1	45,00			45,00	
							95,00
<b>01.03.06</b>	<b>m Tub de PVC de 400mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b>						
	Tub de PVC de 400x4,9 mm de diàmetre nominal de color teula, autoportant, unió per junta elàstica. Inclou part p.p. d'accessoris						
	Tub D-400						
	C/ Onze de Setembre	1	65,00			65,00	
	Connexió pou C/ de la Font	1	120,00			120,00	
							185,00
<b>01.03.07</b>	<b>u Pou D=100cm,h=1,5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca</b>						
	Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm						
	Tub D-400						
	C/ Onze de Setembre	3				3,00	
	Connexió pou C/ de la Font	3				3,00	
	Tub D-200						
	Lateral	1				1,00	
	Passeig	1				1,00	
							8,00
<b>SUBCAPITOL 01.04 XARXA DE PLUJANES</b>							
<b>01.04.01</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b>						
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	Tub D-315						
	C/ Onze de Setembre	1	50,00	0,60	0,60	18,00	
	Lateral	1	65,00	0,60	0,60	23,40	
	Passeig	1	15,00	0,60	0,60	5,40	
	Tub D-200						
	Connexions parcel·la	1	36,00	0,60	0,60	12,96	
							59,76
<b>01.04.02</b>	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b>						
	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						
	Tub D-315						
	C/ Onze de Setembre	1	50,000	0,600	0,200	6,000	
	Lateral	1	65,000	0,600	0,200	7,800	
	Passeig	1	15,000	0,600	0,200	1,800	
	Tub D-200						
	Connexions parcel·la	1	36,000	0,600	0,200	4,320	
							19,92

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>01.04.03</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic., càrrega mec., camió 7t</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km Tub D-315 C/ Onze de Setembre Lateral Passeig Tub D-200 Connexions parcel.la						
		1,2	50,00	0,60	1,20		43,20
		1,2	65,00	0,60	1,20		56,16
		1,2	15,00	0,60	1,20		12,96
		1,2	36,00	0,60	1,20		31,10
							143,42
<b>01.04.04</b>	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat Tub D-315 C/ Onze de Setembre Lateral Passeig Tub D-200 Connexions parcel.la						
		1	50,00	0,60	1,20		36,00
		1	65,00	0,60	1,20		46,80
		1	15,00	0,60	1,20		10,80
		6	6,00	0,60	1,20		25,92
							119,52
<b>01.04.05</b>	<b>m Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b> Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa Tub D-200 Connexions parcel.la						
		1	36,00				36,00
							36,00
<b>01.04.06</b>	<b>M Tub de PVC de 315mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b> Tub de PVC de 315x7,7 mm de diàmetre nominal de color teula,autoportant, unió per junta elàstica. Inclòs part d'accessoris per unions escomeses i embornals Tub D-315 C/ Onze de Setembre Lateral Passeig						
		1	50,00				50,00
		1	65,00				65,00
		1	15,00				15,00
							130,00
<b>01.04.07</b>	<b>u Pou D=100cm,h=1,5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca</b> Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm C/ Onze de Setembre Lateral Passeig						
		2					2,00
		1					1,00
		1					1,00
							4,00
<b>01.04.08</b>	<b>UT Embornal senzill amb paret de 14 cm</b> Embornal senzill amb parets de 14 cm. de gruix de maó calat 29x14x10 cm., lliscat interiorment amb morter 1:0,5:4, coronades per 30 cm. de formigó H-150 kg/cm2., amb bastiment i reixa practicable de fosa dúctil mides exterior reixa 48,5x24x4,2 cm., pes joc 23 kg., descansant sobre solera 20 cm. de formigó H-100 kg/cm. C/ Onze de Setembre Lateral						
		1					1,00
		1					1,00
							2,00
<b>01.04.09</b>	<b>UT Formació d'aletes amb formigó per boca de sortida de tub</b> Formació d'aletes amb formigó per boca de sortida de tub diàmetre 315 mm. a riera existent.						

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Lateral	1				1,00	
	Passeig	1				1,00	
							2,00
<b>SUBCAPITOL 01.05 XARXA D'AIGUA POTABLE</b>							
<b>01.05.01</b>	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b>						
	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat						
	C/ Onze de Setembre						
	Tram Urb.	1	75,00	0,40	1,00	30,00	
	Connexió	1	85,00	0,40	1,00	34,00	
	C/ Lateral	1	40,00	0,40	1,00	16,00	
	Passeig	1	45,00	0,40	1,00	18,00	
	Total cantidades alzadas						78,00
							176,00
<b>01.05.02</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b>						
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	C/ Onze de Setembre						
	Tram Urb.	1	75,00	0,40	0,70	21,00	
	Connexió	1	85,00	0,40	0,70	23,80	
	C/ Lateral	1	40,00	0,40	0,70	11,20	
	Passeig	1	45,00	0,40	0,70	12,60	
	Total cantidades alzadas						54,60
							123,20
<b>01.05.03</b>	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b>						
	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						
	C/ Onze de Setembre						
	Tram Urb.	1	75,000	0,400	0,300	9,000	
	Connexió	1	85,000	0,400	0,300	10,200	
	C/ Lateral	1	40,000	0,400	0,300	4,800	
	Passeig	1	45,000	0,400	0,300	5,400	
	Total cantidades alzadas						23,40
							52,80
<b>01.05.04</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b>						
	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	C/ Onze de Setembre						
	Tram Urb.	1,2	75,00	0,40	0,30	10,80	
	Connexió	1,2	85,00	0,40	0,30	12,24	
	C/ Lateral	1,2	40,00	0,40	0,30	5,76	
	Passeig	1,2	45,00	0,40	0,30	6,48	
	Total cantidades alzadas						28,08
							63,36
<b>01.05.05</b>	<b>m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 10 bar, unió termosoldada</b>						
	Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat						
	C/ Onze de Setembre						
	Tram Urb.	1	75,000			75,000	
	Connexió	1	85,000			85,000	
	C/ Lateral	1	40,000			40,000	
	Total cantidades alzadas						200,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
01.05.06	<p><b>m Tub PEAD, PE-100, DN 63 mm, PN 10 bar, unió termosoldada</b></p> <p>Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat</p>						
	Passeig	1	45,000			45,000	
							45,00
01.05.07	<p><b>U Escomesa aigua</b></p> <p>Formació d'escomesa d'aigua amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió i joc d'aixetes. Inclou reposició i obra de paleta necessària</p>						
		6				6,000	
							6,00
01.05.08	<p><b>u Vàlvula comporta+brides,DN=125mm,PN=10bar,bronze,munt,pericó can</b></p> <p>Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 125 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada</p>						
		4				4,000	
							4,00
01.05.09	<p><b>u Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/llit sorra</b></p> <p>Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó cat, sobre llit de sorra</p>						
		4				4,000	
							4,00
01.05.10	<p><b>u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 350x350m</b></p> <p>Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter</p>						
		4				4,000	
							4,00
01.05.11	<p><b>u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.</b></p> <p>Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior</p>						
		1				1,000	
							1,00
<b>SUBCAPITOL 01.06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ</b>							
01.06.01	<p><b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b></p> <p>Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat</p>						
	Segons Endesa	1	355,00	0,40	1,00	142,00	
							142,00
01.06.02	<p><b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b></p> <p>Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM</p>						
	Segons Endesa	1	355,00	0,40	0,70	99,40	
							99,40
01.06.03	<p><b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b></p> <p>Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric</p>						
	Segons Endesa	1	355,000	0,400	0,300	42,600	
							42,60
01.06.04	<p><b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b></p> <p>Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km</p>						
	Segons Endesa	1,2	355,00	0,40	0,30	51,12	



# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							51,12
<b>01.06.05</b>	<b>m Cable BT RV 0,6/1 kV 3x240+150mm2 alumini</b> Subministrament i estesa de línia elèctrica de BT amb cable d'alumini RV 0,6/1 kV 3x240 + 150 mm2 Segons Endesa	1	355,000			355,000	
							355,00
<b>01.06.06</b>	<b>m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïl</b> Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó, canaleta de PVC i cinta senyalitzadora. C/ Principal Laterals	1 1 1	6,000 6,000 6,000			6,000 6,000 6,000	
							18,00
<b>01.06.07</b>	<b>Ut Caixa de distribució i connexió</b> Caixa de distribució i connexió Total cantidades alzadas						3,00
							3,00
<b>01.06.08</b>	<b>PA Connexions i proves</b> Connexions i proves Total cantidades alzadas						1,00
							1,00
<b>01.06.09</b>	<b>Ut Enginyeria, projecte i as-built</b> Enginyeria, projecte i as-built Total cantidades alzadas						1,00
							1,00
<b>01.06.10</b>	<b>Ut Permisos oficials d'endesa</b> Permisos oficials d'endesa Total cantidades alzadas						1,00
							1,00
<b>SUBCAPITOL 01.07 XARXA D'ENLLUMENAT</b>							
<b>01.07.01</b>	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat C/ Onze de Setembre Connexió Costat Rec Lateral	1 1 1 1	70,00 185,00 55,00 50,00	0,40 0,40 0,40 0,40	1,00 1,00 1,00 1,00	28,00 74,00 22,00 20,00	
							144,00
<b>01.07.02</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM C/ Onze de Setembre Connexió Costat Rec Lateral	1 1 1 1	70,00 185,00 55,00 50,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,70 0,70 0,70 0,70	19,60 51,80 15,40 14,00	
							100,80
<b>01.07.03</b>	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b> Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	C/ Onze de Setembre	1	70,000	0,400	0,300	8,400	
	Connexió	1	185,000	0,400	0,300	22,200	
	Costat Rec	1	55,000	0,400	0,300	6,600	
	Lateral	1	50,000	0,400	0,300	6,000	
							43,20
<b>01.07.04</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic., càrrega mec., camió 7t</b>						
	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	C/ Onze de Setembre	1,2	70,00	0,40	0,30	10,08	
	Connexió	1,2	185,00	0,40	0,30	26,64	
	Costat Rec	1,2	55,00	0,40	0,30	7,92	
	Lateral	1,2	50,00	0,40	0,30	7,20	
							51,84
<b>01.07.05</b>	<b>m Canalització de serveis en calçada amb 2 tubs rígids D 63 mm</b>						
	Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, reblliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	C/ Principal	1	6,000			6,000	
	Laterals	1	6,000			6,000	
							12,00
<b>01.07.06</b>	<b>m Tub corbable corrugat PVC, DN=80mm, 6J, 250N, canal.sot.</b>						
	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada						
	C/ Onze de Setembre	1	70,000			70,000	
	Connexió	1	185,000			185,000	
	Costat Rec	1	55,000			55,000	
	Lateral	1	50,000			50,000	
							360,00
<b>01.07.07</b>	<b>m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialme</b>						
	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari						
	C/ Onze de Setembre	1	70,000			70,000	
	Connexió	1	185,000			185,000	
	Costat Rec	1	55,000			55,000	
	Lateral	1	50,000			50,000	
							360,00
<b>01.07.08</b>	<b>m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R</b>						
	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari						
	C/ Onze de Setembre	1	70,000			70,000	
	Connexió	1	185,000			185,000	
	Costat Rec	1	55,000			55,000	
	Lateral	1	50,000			50,000	
							360,00
<b>01.07.09</b>	<b>u Pericó per a canalització serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondàr</b>						
	Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Total cantidades alzadas						9,00
							9,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.07.10	<b>u Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter</b> Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra Total cantidades alzadas						9,00
							9,00
01.07.11	<b>U Fonament de formigó per columnes HM25</b> Fonament de formigó per columnes HM25 mides 0,6x0,6x0,7 m Total cantidades alzadas						9,00
							9,00
01.07.12	<b>Ut Columna acer galvanitzat CL-4</b> Columna en planxa d'acer galvanitzat gama CL-4 de forma tronco-cònica conicitat 13% , de 3,50 m. d'alçada amb armari placa de seient i quatre pernys d'ancoratge col.locat sobre dau de formigó H-100 kg/cm2, terminal ø 600. Total cantidades alzadas						9,00
							9,00
01.07.13	<b>Ut Luminària simètrica difusor esfèric</b> Luminària simètrica amb difusor esfèric ø 500 en policarbonat transparent. Base en fundició d'alumini amb junta d'estanqueïtat, reflector d'interior hemisfèric embutit en xapa d'alumini. Adaptador connectable a columna ø 48 Gama BR-7 model 85375. Equip de 100 W. vsap amb reductor de potència. Total cantidades alzadas						9,00
							9,00
01.07.14	<b>Pa Modificació de quadre d'enllumenat existent per nova línia amb 9</b> Modificació de quadre d'enllumenat existent per nova línia amb 9 punts de llum Total cantidades alzadas						1,00
							1,00
<b>SUBCAPITOL 01.08 XARXA DE TELEFÓNICA</b>							
01.08.01	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat C/ Onze de Setembre C/ Lateral Passeig	1 1 1 1 1 1	57,00 51,00 44,00 20,00 17,00 12,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	22,80 20,40 17,60 8,00 6,80 4,80	13,20
							93,60
01.08.02	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM C/ Onze de Setembre C/ Lateral Passeig	1 1 1 1 1 1	57,00 51,00 44,00 20,00 17,00 12,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	15,96 14,28 12,32 5,60 4,76 3,36	9,24
							65,52
01.08.03	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km C/ Onze de Setembre	1	57,00	0,40	0,30	6,84	

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	51,00	0,40	0,30	6,12	
		1	44,00	0,40	0,30	5,28	
	C/ Lateral	1	20,00	0,40	0,30	2,40	
		1	17,00	0,40	0,30	2,04	
	Passeig	1	12,00	0,40	0,30	1,44	
		1	33,00	0,40	0,30	3,96	
							28,08
<b>01.08.04</b>	<b>MI Encofrat amb tauler de pi per canalització</b>						
	Encofrat amb tauler de fusta a les dues cares per a laterals de les canalitzacions telefòniques. Per un, dos i tres conductes						
	C/ Onze de Setembre	2	57,00			114,00	
		2	51,00			102,00	
		2	44,00			88,00	
	C/ Lateral	2	20,00			40,00	
		2	17,00			34,00	
	Passeig	2	12,00			24,00	
		2	33,00			66,00	
							468,00
<b>01.08.05</b>	<b>M Canalització amb un tub de PVC de D 63 mm i dau de recobriment</b>						
	Canalització amb un tub de PVC de D 63 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó fck=10 N/mm <sup>2</sup> . ( Canonada subministrada per la companyia )						
	Escameses	6	3,00			18,00	
							18,00
<b>01.08.06</b>	<b>M Canalització amb dos tubs de PVC de D 63 mm i dau de recobriment</b>						
	Canalització amb dos tubs de PVC de D 63 mm i dau de recobriment de 45x30 cm amb formigó fck=10 N/mm <sup>2</sup> . ( Canonada subministrada per la companyia )						
	C/ Onze de Setembre	1	57,00			57,00	
		1	51,00			51,00	
		1	44,00			44,00	
	C/ Lateral	1	20,00			20,00	
		1	17,00			17,00	
	Passeig	1	12,00			12,00	
		1	33,00			33,00	
							234,00
<b>01.08.07</b>	<b>u Arqueta tipus M 109x109x67</b>						
	Arqueta tipus M per a canalització de serveis de dimensions 109x109x67, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 6 cm de gruix de formigó HM20 amb col.locació de marc i tapa, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		8				8,000	
							8,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 01.09 SENYALITZACIÓ</b>							
01.09.01	<b>u Placa triangular de 90 cm, nivell 2</b> Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant H1 nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada					2,000	
		2					2,00
01.09.02	<b>u Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm, 1 senyal en carreteres</b> Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació					2,000	
		2					2,00
<b>SUBCAPITOL 01.10 JARDINERIA</b>							
01.10.01	<b>M2 Sembra de barreja plantes herbàc., amb mitjans man., en un pende</b> Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %						
	Marge	1	65,00	5,00		325,00	
							325,00
<b>SUBCAPITOL 01.11 VARIS</b>							
01.11.01	<b>U Subministre i col·locació prefabricat per comptadors</b> Subministre i col·locació prefabricat per comptadors, per 1DSPD + 2 CPM 1M + 2 AIGUA + 2 GAS, de 1,70x1,70x0,30 m						
	Parcel·les	3				3,00	
							3,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>CAPITOL 02 UA 4-2</b>							
<b>SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENTS DE TERRES</b>							
<b>02.01.01</b>	<b>m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny compact.,m.mec.</b>						
	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny compacte, amb mitjans mecànics						
	C/ Riera	1	80,00	7,50	0,40		240,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00	3,75	0,40		75,00
	C/ Onze de setembre	1	78,00	3,75	0,40		117,00
							432,00
<b>02.01.02</b>	<b>m Tall serra disc mescles bitum.o form., 20 cm a 30 cm fondària</b>						
	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària						
	C/ Vinya Aprop	1	50,000				50,000
	C/ Onze de setembre	1	78,000				78,000
							128,00
<b>02.01.03</b>	<b>m2 Demolició paviment mescla bituminosa</b>						
	Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclosa la càrrega.						
	C/ Vinya Aprop	1	50,000	2,000			100,000
	C/ Onze de setembre	1	78,000	2,000			156,000
							256,00
<b>02.01.04</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b>						
	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	Caixa						
	C/ Riera	1	80,00	7,50	0,40		240,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00	3,75	0,40		75,00
	C/ Onze de setembre	1	78,00	3,75	0,40		117,00
	Vorera instal·lacions	1	80,00	1,00	1,00		80,00
		1	50,00	1,00	1,00		50,00
		1	78,00	1,00	1,00		78,00
	Sanejament i pluvials	1	80,00	1,00	1,00		80,00
							720,00
<b>02.01.05</b>	<b>m3 Disposic.monodipòsit terres</b>						
	Disposició controlada a monodipòsit, de terres						
	Caixa						
	C/ Riera	1	80,000	7,500	0,400		240,000
	C/ Vinya Aprop	1	50,000	3,750	0,400		75,000
	C/ Onze de setembre	1	78,000	3,750	0,400		117,000
	Vorera instal·lacions	1	80,000	1,000	1,000		80,000
		1	50,000	1,000	1,000		50,000
		1	78,000	1,000	1,000		78,000
	Sanejament i pluvials	1	80,000	1,000	1,000		80,000
							720,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 02.02 PAVIMENTACIÓ</b>							
<b>02.02.01</b>	<b>m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM</b>						
	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM						
	C/ Riera	1	80,00	7,50			600,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00	3,75			187,50
	C/ Onze de setembre	1	78,00	3,75			292,50
							<hr/> 1.080,00
<b>02.02.02</b>	<b>m3 Subbase nat.,amb estesa+picon. al 98% del PM</b>						
	Subbase natural,amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	C/ Riera	1	80,00	7,50	0,70		420,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00	3,75	0,30		56,25
	C/ Onze de setembre	1	78,00	3,75	0,30		87,75
							<hr/> 564,00
<b>02.02.03</b>	<b>m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM</b>						
	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM						
	C/ Riera	1	80,00	7,50	0,15		90,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00	3,75	0,15		28,13
	C/ Onze de setembre	1	78,00	3,75	0,15		43,88
							<hr/> 162,01
<b>02.02.04</b>	<b>m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.mecànic, reglejat</b>						
	Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat						
	Vorera						
	C/ Riera	1	80,00	1,00	0,10		8,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00	1,00	0,10		5,00
	C/ Onze de setembre	1	78,00	1,00	0,10		7,80
							<hr/> 20,80
<b>02.02.05</b>	<b>m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, prefabricades de formigó</b>						
	Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada						
	C/ Riera	1	80,000				80,000
	C/ Vinya Aprop	1	50,000				50,000
	C/ Onze de setembre	1	78,000				78,000
							<hr/> 208,00
<b>02.02.06</b>	<b>U Güal per entrada de coches de 3,30 m</b>						
	Formació de güal per entrada de coche, de 3,30 m de llargada, format amb bordó tipus V35 de la casa Breinco.						
	Total cantidades alzadas						4,00
							<hr/> 4,00
<b>02.02.07</b>	<b>m Rigola HM-30/P/20/I+E, ampl.=20cm,h=25-30cm</b>						
	Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat						
	C/ Riera	1	80,00				80,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00				50,00
	C/ Onze de setembre	1	78,00				78,00
							<hr/> 208,00
<b>02.02.08</b>	<b>m2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu sup.,col.truc macet.</b>						
	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland						
	C/ Riera	1	80,00	1,00			80,00
	C/ Vinya Aprop	1	50,00	1,00			50,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	C/ Onze de setembre	1	78,00	1,00		78,00	
							208,00
<b>02.02.09</b>	<b>m2 Paviment de llambordins de 10x20cm i 8cm de gruix, t2, sobre lli</b>						
	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus 2, sobre lit de formigó i rejuntat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó-nera de 165 l						
	C/ Riera	1	80,00	1,00		80,00	
							80,00
<b>02.02.10</b>	<b>m3 Base sauló, amb estesa+picon. al 98% del PM</b>						
	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	Passeig	1	80,00	3,50	0,20	56,00	
							56,00
<b>02.02.11</b>	<b>m3 Formació rocalla amb pendent &gt;45° i n/sit.peu acc., amb pedra ma</b>						
	Formació de rocalla amb pendent superior a 45 °i n o situada a peu d'accés, amb pedra massissa escollida, amb mitjans manual i mecànics						
	Marge	1	50,00	0,75	1,00	37,50	
							37,50
<b>02.02.12</b>	<b>m1 Formació de mur de formigó de 30 cm de gruix i de 2,00 d'alçada</b>						
	Formació de mur de formigó de 30 cm de gruix i de 2,00 d'alçada. Inclòs fonamentació.						
	Marge	1	30,00			30,00	
							30,00
<b>02.02.13</b>	<b>m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI</b>						
	Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI						
	C/ Riera	1	80,000	2,000		160,000	
	C/ Vinya Aprop	1	50,000	2,750		137,500	
	C/ Onze de setembre	1	78,000	2,750		214,500	
							512,00
<b>02.02.14</b>	<b>t Mescla bituminosa en calent G-20, granulat calcàri, betum</b>						
	Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, amb betum						
	C/ Riera	1	80,000	2,000	0,050	19,200	2.4
	C/ Vinya Aprop	1	50,000	2,750	0,050	16,500	2.4
	C/ Onze de setembre	1	78,000	2,750	0,050	25,740	2.4
							61,44
<b>02.02.15</b>	<b>m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1</b>						
	Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1						
	C/ Riera	1	80,000	2,000		160,000	
	C/ Vinya Aprop	1	50,000	2,750		137,500	
	C/ Onze de setembre	1	78,000	2,750		214,500	
							512,00
<b>02.02.16</b>	<b>t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat àrid granític, in</b>						
	Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat àrid granític, inclòs filler, estesa i compactada, inclòs betum						
	C/ Riera	1	80,000	2,000	0,030	11,520	2.4
	C/ Vinya Aprop	1	50,000	2,750	0,030	9,900	2.4
	C/ Onze de setembre	1	78,000	2,750	0,030	15,444	2.4
							36,86
<b>02.02.17</b>	<b>PA Desplaçament equip estesa aglomerat</b>						
	Desplaçament d'equip d'estesa d'aglomerat.						
	Total cantidades alzadas						1,00
							1,00



# AMIDAMENTS

URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 02.03 XARXA SANEJAMENT</b>							
<b>02.03.01</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM Tub D-400						
	C/ Vinya Aprop	1	60,00	0,60	0,60		21,60
	Tub D-200						
	Passeig	1	80,00	0,60	0,80		38,40
							60,00
<b>02.03.02</b>	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b> Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric Tub D-400						
	C/ Vinya Aprop	1	60,000	0,600	0,300		10,800
	Tub D-200						
	Passeig	1	80,000	0,600	0,300		14,400
							25,20
<b>02.03.03</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic., càrrega mec., camió 7t</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km Tub D-400						
	Tub D-400						
	C/ Vinya Aprop	1,2	60,00	0,60	0,60		25,92
	Tub D-200						
	Passeig	1,2	80,00	0,60	0,80		46,08
							72,00
<b>02.03.04</b>	<b>m3 Excav. rasa, h&lt;=4m, ampl.&lt;=2m, terreny compact., m. mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat Tub D-400						
	C/ Vinya Aprop	1	60,00	0,60	1,20		43,20
	Tub D-200						
	Passeig	1	80,00	0,60	1,20		57,60
							100,80
<b>02.03.05</b>	<b>m Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b> Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa Tub D-200						
	Passeig	1	80,00				80,00
							80,00
<b>02.03.06</b>	<b>m Tub de PVC de 400mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b> Tub de PVC de 400x4,9 mm de diàmetre nominal de color teula, autoportant, unió per junta elàstica. Inclou part p.p. d'accessoris Tub D-400						
	C/ Vinya Aprop	1	60,00				60,00
							60,00
<b>02.03.07</b>	<b>u Pou D=100cm, h=1,5m, solera HM-20/P/20/I, 15cm, mitja canya, maó ca</b> Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm Tub D-400						
	C/ Vinya Aprop	2					2,00
	Tub D-200						

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	Passeig	2				2,00	
							4,00
<b>SUBCAPITOL 02.04 XARXA PLUJANES</b>							
<b>02.04.01</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b>						
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	Tub D-315						
	C/ Vinya Aproprada	1	60,00	0,60	0,60	21,60	
	Passeig	2	8,00	0,60	0,60	5,76	
	Tub D-200						
	Connexions parcel·la	1	24,00	0,60	0,60	8,64	
							36,00
<b>02.04.02</b>	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arryonat canonada, estesa i c</b>						
	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arryonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						
	Tub D-315						
	C/ Vinya Aproprada	1	60,000	0,600	0,200	7,200	
	Passeig	2	15,000	0,600	0,200	3,600	
	Tub D-200						
	Connexions parcel·la	1	24,000	0,600	0,200	2,880	
							13,68
<b>02.04.03</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic., càrrega mec., camió 7t</b>						
	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	Tub D-315						
	C/ Vinya Aproprada	1,2	60,00	0,60	1,20	51,84	
	Passeig	1,2	30,00	0,60	1,20	25,92	
	Tub D-200						
	Connexions parcel·la	1,2	24,00	0,60	1,20	20,74	
							98,50
<b>02.04.04</b>	<b>m3 Excav. rasa, h&lt;=4m, ampl.&lt;=2m, terreny compact., m.mec.+càrrega mec.</b>						
	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat						
	Tub D-315						
	C/ Vinya Aproprada	1	60,00	0,60	1,20	43,20	
	Passeig	2	15,00	0,60	1,20	21,60	
	Tub D-200						
	Connexions parcel·la	4	6,00	0,60	1,20	17,28	
							82,08
<b>02.04.05</b>	<b>m Tub de PVC de 200mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b>						
	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa						
	Tub D-200						
	Connexions parcel·la	4	6,00			24,00	
							24,00
<b>02.04.06</b>	<b>M Tub de PVC de 315mm de diàmetre nominal color teula autoportant</b>						
	Tub de PVC de 315x7,7 mm de diàmetre nominal de color teula, autoportant, unió per junta elàstica. Inclou part d'accessoris per unions escomeses i embornals						
	Tub D-315						
	C/ Vinya Aproprada	1	60,00			60,00	
	Passeig	2	8,00			16,00	
							76,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
02.04.07	<b>u Pou D=100cm,h=1,5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca</b> Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm						
	C/ Vinya Aprop	2				2,00	
	Passeig	1				1,00	
							3,00
02.04.08	<b>UT Embornal senzill amb paret de 14 cm</b> Embornal senzill amb parets de 14 cm. de gruix de maó calat 29x14x10 cm., lliscat interiorment amb morter 1:0,5:4, coronades per 30 cm. de formigó H-150 kg/cm <sup>2</sup> ., amb bastiment i reixa practicable de fosa dúctil mides exterior reixa 48,5x24x4,2 cm., pes joc 23 kg., descansant sobre solera 20 cm. de formigó H-100 kg/cm.						
	C/ Vinya Aprop	2				2,00	
							2,00
02.04.09	<b>UT Formació d'aletes amb formigó per boca de sortida de tub</b> Formació d'aletes amb formigó per boca de sortida de tub diàmetre 315 mm. a riera existent.						
	Passeig	2				2,00	
							2,00
<b>SUBCAPITOL 02.05 XARXA D'AIGUA POTABLE</b>							
02.05.01	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	1,00	22,00	
	Passeig	1	60,00	0,40	1,00	24,00	
							46,00
02.05.02	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	0,70	15,40	
	Passeig	1	60,00	0,40	0,70	16,80	
							32,20
02.05.03	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b> Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000	0,400	0,300	6,600	
	Passeig	1	60,000	0,400	0,300	7,200	
							13,80
02.05.04	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	C/ Vinya Aprop	1,2	55,00	0,40	0,30	7,92	
	Passeig	1,2	60,00	0,40	0,30	8,64	
							16,56
02.05.05	<b>m Tub PEAD, PE-100, DN 125 mm, PN 10 bar, unió termosoldada</b> Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000			55,000	
							55,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
02.05.06	<b>m Tub PEAD, PE-100, DN 63 mm, PN 10 bar, unió termosoldada</b> Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat						
	Passeig	1	60,000			60,000	
							60,00
02.05.07	<b>U Escamesa aigua</b> Formació d'escamesa d'aigua amb tub PE fins DN 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió i joc d'aixetes. Inclou reposició i obra de paleta necessària						
		6				6,000	
							6,00
02.05.08	<b>u Vàlvula comporta+brides,DN=125mm,PN=10bar,bronze,munt,pericó can</b> Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nominal 125 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada						
		4				4,000	
							4,00
02.05.09	<b>u Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/llit sorra</b> Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó cat, sobre llit de sorra						
		4				4,000	
							4,00
02.05.10	<b>u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 350x350m</b> Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter						
		4				4,000	
							4,00
02.05.11	<b>u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.</b> Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior						
		1				1,000	
							1,00
<b>SUBCAPITOL 02.06 XARXA DE BAIXA TENSIÓ</b>							
02.06.01	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	1,00	22,00	
	Passeig	1	60,00	0,40	1,00	24,00	
							46,00
02.06.02	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	0,70	15,40	
	Passeig	1	60,00	0,40	0,70	16,80	
							32,20
02.06.03	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arronyonat canonada, estesa i c</b> Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000	0,400	0,300	6,600	
	Passeig	1	60,000	0,400	0,300	7,200	
							13,80

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>02.06.04</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic., càrrega mec., camió 7t</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	0,30		6,60
	Passeig	1	60,00	0,40	0,30		7,20
							<hr/> 13,80
<b>02.06.05</b>	<b>m Cable BT RV 0,6/1 kV 3x240+150mm2 alumini</b> Subministrament i estesa de línia elèctrica de BT amb cable d'alumini RV 0,6/1 kV 3x240 + 150 mm2						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000				55,000
	Passeig	1	60,000				60,000
							<hr/> 115,00
<b>02.06.06</b>	<b>m Tub corbale corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïl</b> Tub corbale corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs protecció de formigó, canaleta de PVC i cinta senyalitzadora.						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000				55,000
	Passeig	1	60,000				60,000
							<hr/> 115,00
<b>02.06.07</b>	<b>Ut Caixa de distribució i connexió</b> Caixa de distribució i connexió						
	Total cantidades alzadas						<hr/> 3,00
							3,00
<b>02.06.08</b>	<b>PA Connexions i proves</b> Connexions i proves						
	Total cantidades alzadas						<hr/> 1,00
							1,00
<b>02.06.09</b>	<b>Ut Enginyeria, projecte i as-built</b> Enginyeria, projecte i as-built						
	Total cantidades alzadas						<hr/> 1,00
							1,00
<b>02.06.10</b>	<b>Ut Permisos oficials d'endesa</b> Permisos oficials d'endesa						
	Total cantidades alzadas						<hr/> 1,00
							1,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 02.07 XARXA D'ENLLUMENAT</b>							
<b>02.07.01</b>	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	1,00		22,00
	Passeig	1	60,00	0,40	1,00		24,00
							46,00
<b>02.07.02</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	0,70		15,40
	Passeig	1	60,00	0,40	0,70		16,80
							32,20
<b>02.07.03</b>	<b>m3 Rebliment sorra 0-5 mm en llit i arryonat canonada, estesa i c</b> Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arryonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000	0,400	0,300		6,600
	Passeig	1	60,000	0,400	0,300		7,200
							13,80
<b>02.07.04</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	0,30		6,60
	Passeig	1	60,00	0,40	0,30		7,20
							13,80
<b>02.07.05</b>	<b>m Canalització de serveis en calçada amb 2 tubs rígids D 63 mm</b> Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre, incloent dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs canò d'abocament i manteniment de l'abocador						
	Creuaments	2	6,000				12,000
							12,00
<b>02.07.06</b>	<b>m Tub corbable corrugat PVC, DN=80mm, 6J, 250N, canal.sot.</b> Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000				55,000
	Passeig	1	60,000				60,000
							115,00
<b>02.07.07</b>	<b>m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialme</b> Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000				55,000
	Passeig	1	60,000				60,000
							115,00
<b>02.07.08</b>	<b>m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R</b> Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari						
	C/ Vinya Aprop	1	55,000				55,000
	Passeig	1	60,000				60,000
							115,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
02.07.09	<b>u Pericó per a canalització serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondàr</b> Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  Total cantidades alzadas						6,00 <hr/> 6,00
02.07.10	<b>u Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter</b> Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra  Total cantidades alzadas						6,00 <hr/> 6,00
02.07.11	<b>U Fonament de formigó per columnes HM25</b> Fonament de formigó per columnes HM25 mides 0,6x0,6x0,7 m  Total cantidades alzadas						6,00 <hr/> 6,00
02.07.12	<b>Ut Columna acer galvanitzat CL-4</b> Columna en planxa d'acer galvanitzat gama CL-4 de forma tronco-cònica conicitat 13% , de 3,50 m. d'alçada amb armari placa de seient i quatre pern d'ancoratge col.locat sobre dau de formigó H-100 kg/cm2, terminal ø 600.  Total cantidades alzadas						6,00 <hr/> 6,00
02.07.13	<b>Ut Lluminaària simètrica difusor esfèric</b> Lluminaària simètrica amb difusor esfèric ø 500 en policarbonat transparent. Base en fundició d'alumini amb junta d'estanqueitat, reflector d'interior hemisfèric embutit en xapa d'alumini. Adaptador connectable a columna ø 48 Gama BR-7 model 85375. Equip de 100 W. vsap amb reductor de potència.  Total cantidades alzadas						6,00 <hr/> 6,00
02.07.14	<b>Pa Modificació de quadre d'enllumenat existent per nova línia amb 9</b> Modificació de quadre d'enllumenat existent per nova línia amb 9 punts de llum  Total cantidades alzadas						1,00 <hr/> 1,00

# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 02.08 XARXA DE TELEFÓNICA</b>							
<b>02.08.01</b>	<b>m3 Excav.rasa,h&lt;=4m,ampl.&lt;=2m,terreny compact.,m.mec.+càrrega mec.</b> Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	1,00		22,00
	Passeig	1	60,00	0,40	1,00		24,00
							46,00
<b>02.08.02</b>	<b>m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5</b> Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	0,70		15,40
	Passeig	1	60,00	0,40	0,70		16,80
							32,20
<b>02.08.03</b>	<b>m3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,camió 7t</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00	0,40	0,30		6,60
	Passeig	1	60,00	0,40	0,30		7,20
							13,80
<b>02.08.04</b>	<b>MI Encofrat amb tauler de pi per canalització</b> Encofrat amb tauler de fusta a les dues cares per a laterals de les canalitzacions telefòniques. Per un, dos i tres conductes						
	C/ Vinya Aprop	2	55,00				110,00
	Passeig	2	60,00				120,00
							230,00
<b>02.08.05</b>	<b>M Canalització amb un tub de PVC de D 63 mm i dau de recobriment</b> Canalització amb un tub de PVC de D 63 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó fck=10 N/mm2. ( Canonada subministrada per la companyia )						
	Escameses	6	3,00				18,00
							18,00
<b>02.08.06</b>	<b>M Canalització amb dos tubs de PVC de D 63 mm i dau de recobriment</b> Canalització amb dos tubs de PVC de D 63 mm i dau de recobriment de 45x30 cm amb formigó fck=10 N/mm2. ( Canonada subministrada per la companyia )						
	C/ Vinya Aprop	1	55,00				55,00
	Passeig	1	60,00				60,00
							115,00
<b>02.08.07</b>	<b>u Arqueta tipus M 109x109x67</b> Arqueta tipus M per a canalització de serveis de dimensions 109x109x67, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 6 cm de gruix de formigó HM20 amb col.locació de marc i tapa, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador						
		4					4,000
							4,00



# AMIDAMENTS

## URBANITZACIÓ UA 4-1 C/ ONZE DE SETEMBRE DE GARRIGUELLA - 14002

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
<b>SUBCAPITOL 02.09 SENYALITZACIÓ</b>							
02.09.01	<b>u Placa triangular de 90 cm, nivell 2</b> Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant H1 nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada					2,000	
		2					2,00
02.09.02	<b>u Suport d'acer galv. de 80x40x2 mm, 1 senyal en carreteres</b> Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació					2,000	
		2					2,00
<b>SUBCAPITOL 02.10 JARDINERIA</b>							
02.10.01	<b>M2 Sembra de barreja plantes herbàc., amb mitjans man., en un pende</b> Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %						
	Marge	1	65,00	5,00		325,00	
							325,00
<b>SUBCAPITOL 02.11 VARIS</b>							
02.11.01	<b>U Subministre i col·locació prefabricat per comptadors</b> Subministre i col·locació prefabricat per comptadors, per 1DSPD + 2 CPM 1M + 2 AIGUA + 2 GAS, de 1,70x1,70x0,30 m						
	Parcel·les	2				2,00	
							2,00